



CUSTOMER INFORMATION:	DATE:	QUOTE #
PEÑUÑURI ABOGADOS	01/12/2022	#0002082
CONTACT: PEÑUÑURI P	TERMS:	DELIVERY:
	50% ANTICIPO, 50% ENTREGA	1-2 SEMANAS

QTY	DESCRIPTION	UNIT	SUBTOTAL
	<b>INSTALACION DE DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV Y MIGRACIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONIA</b>		
	<b>INFRAESTRUCTURA CCTV, CONTROL DE ACCESO, VOZ Y DATOS</b>		
329	#558AFS 0001000 - COMPOSITE-LOCK POWER, CARD READER, DOOR CONTACT, REX APPLICATIONS 4C18 + 4C22 + 3P22 + 2C22B SHIELD (FT)	\$2.16	\$710.64
1480	##(FT)PUR6004BU-FE - CABLE UTP DE COBRE, TX6000™ PANNET, REELEX, AZUL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CMR, RISER), DE 4 PARES (FT)	\$0.52	\$769.60
3	##NK1FWHY - PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 1 PUERTOS KEYSTONE, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO	\$2.60	\$7.80
7	##NK2FWHY - PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 2 PUERTOS KEYSTONE, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO	\$2.60	\$18.20
21	##NK6TMBU - MODULO JACK CATEGORIA 6 PANDUIT 8 POSICIONES NK6TMBU AZUL	\$5.98	\$125.58
1	##DP48688TGY - PANEL DE PARCHEO DE IMPACTO (110), PLANO, CATEGORÍA 6, DE 48 PUERTOS, 2UR	\$520.00	\$520.00
4	##SP688-C - PLUG RJ45 CAT 6.	\$1.35	\$5.40
21	##PC1FTA - PATCH CORD 1FT AZUL	\$6.50	\$136.50
15	##PC7FTA - PATCH CORD 7 FT AZUL	\$7.80	\$117.00
1	##S-CH-19X1U - CHAROLA PARA RACK DE 19", 34 CM DE PROFUNDIDAD, 1U.	\$23.40	\$23.40
	<b>CCTV</b>		
1	##DHI-NVR5208-8P-4KS2E - NVR 8 CANALES POE	\$1,081.60	\$1,081.60
4	##DH-IPC-HDW2439TN-AS-LED - CAMARA TIPO DOMO IP 4 MEGAPIXELES MICROFONO INTEGRADO	\$175.50	\$702.00
1	##DHT1490007 - DISCO DURO 4 TB SATA	\$289.90	\$289.90
2	##SI32H - JVC TV LED SI32H 32", HD, WIDESCREEN, NEGRO	\$195.00	\$390.00
	<b>CONTROL DE ACCESO</b>		
2	##DHI-ASC2202B-S - 2 DOOR ONE-WAY ACCESS CONTROLLER	\$175.50	\$351.00
4	##DHI-ASR1200E-D - WATER-PROOF RFID READER	\$35.10	\$140.40
50	##ID-EM - EM CARD 125KHZ	\$0.91	\$45.50
7	##ACCESSK1 - BOTÓN DE SALIDA SIN CONTACTO/ SENSOR IR / ILUMINADO	\$10.40	\$72.80
4	##MAG600NLED - CHAPA MAGNÉTICA 600 LBS CON LED ULTRA-BRILLANTE	\$39.00	\$156.00
4	##BZL600N - MONTAJE PARA MAG600NLED TIPO Z Y L	\$16.90	\$67.60
4	##ACCESSLOOP - PASACABLE PARA PROTECCIÓN DE CABLE EN PUERTAS.	\$14.95	\$59.80
4	##SF-1021 - CONTACTO MAGNÉTICO PARA PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS, ALUMINIO Y MADERA DE EMPOTRAR COLOR BLANCO	\$3.67	\$14.66

**MEXICO HQ**

Blvd. Lázaro Cárdenas No. 341 Int-C,  
Col. Jardines del Lago 21330, Mexicali B.C

**USA HQ**

1045 Bay Blvd. Suite B  
Chula vista CA. 91911



2	#SS2-322-EX-ES - BOTÓN DE PÁNICO A PRUEBA DE FUEGO / RESTABLECIMIENTO CON LLAVE / TAMAÑO COMPACTO PARA FÁCIL INSTALACIÓN	\$1.95	\$3.90
1	#PLK12DC8ABK - FUENTE DE PODER 12 VCC 10 A / 9 SALIDAS / CAPACIDAD DE BATERÍA DE RESPALDO	\$85.80	\$85.80
1	#PL-7-12 - BATERÍA AGM / VRLA / 12 VCD / 7 AH / TAMAÑO ESTANDAR	\$26.00	\$26.00
1	#PRORELAY - MODULO RELEVADOR	\$3.25	\$3.25
1	#PROR400 - RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL REMOTO HASTA 50 METROS.	\$22.10	\$22.10
1	CHAROLA, MISCELANEOS Y ACCESORIOS DE FIJACION	\$274.07	\$274.07
1	INSTALACION Y PRUEBAS(4 JORNADAS)	\$1,573.06	\$1,573.06
NOTE: TAX NOT INCLUDED		<b>SUBTOTAL (USD):</b>	<b>\$7,793.56</b>
		<b>TOTAL (USD):</b>	<b>\$7,793.56</b>

**OBSERVATIONS**

NO INCLUYE INGENIERÍA CIVIL, NO INCLUYE MATERIALES ADICIONALES A LOS DESCRITOS EN ESTA COTIZACIÓN, TIEMPO DE ENTREGA PUEDE VARIAR.

<b>TERMS:</b>	50% ANTICIPO, 50% ENTREGA
<b>DELIVERY:</b>	1-2 SEMANAS
<b>F.O.B.:</b>	TIJUANA B.C.
<b>PRICES:</b>	ALL PRICES ARE IN USD AND VALID FOR 15 DAYS

DYNACOM™

**MEXICO HQ**

Blvd. Lázaro Cárdenas No. 341 Int-C,  
Col. Jardines del Lago 21330, Mexicali B.C

**USA HQ**

1045 Bay Blvd. Suite B  
Chula vista CA. 91911